

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "ЭНЕРГОСИЛА"

Д.В.Пономарев

2016 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Начальник УКС

АО "ЛГЭК"

А.Н.Рузайкин

2016 г.



Строительство КЛ-6 кВ от РП Вилли Огнева до КТП-725
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3/Э
(локальная смета)

Код объекта: 1.1.1.5.3/15

на Строительство КЛ-6 кВ от РП Вилли Огнева до КТП-725
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Проект 09-12-15-ЭМ

Сметная стоимость 1165,829 тыс. руб.

Средства на оплату труда 83,273 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 465,29 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 год

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Земляные работы																
1	ТЕР01-02-057-02 Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (Прил. 1.12 п.3.188 Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей ОЗП=1,3; ТЗ=1,3)	100 м3 грунта	0,6112	978,98	978,98			598,35	598,35			200,2	122,36		
2	ТЕР01-02-056-02 Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 2 (приемные и рабочие котлованы)	100 м3 грунта	0,162	1225,58	1225,58			198,54	198,54			233	37,75		
3	ТЕР01-02-061-01 Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0,5572	415,95	415,95			231,77	231,77			68,5	49,31		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									1028,66	1028,66				209,42		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									24499,08	24499,08				240,83		
В том числе, справочно:																
Перевод в текущие цены 1 квартал 2016г ОЗП=20,71; ЭМ=6,02; ЗПМ=12,93; МАТ=6,8 (Поз. 1-3)									20274,89	20274,89						
МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-3)									3195,53	3195,53				31,413		

Страница 2

Гранд-СМЕТА		Гранд-СМЕТА	Гранд-СМЕТА	Гранд-СМЕТА	Гранд-СМЕТА	Гранд-СМЕТА	Гранд-СМЕТА	Гранд-СМЕТА	Гранд-СМЕТА	Гранд-СМЕТА	Гранд-СМЕТА	Гранд-СМЕТА	Гранд-СМЕТА	Гранд-СМЕТА	Гранд-СМЕТА	Гранд-СМЕТА	Гранд-СМЕТА
10	ТЕРм08-02-144-07 Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 240 мм ² (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)	100 шт.	0,06	313,92	309,34			18,84	18,56				51,3	3,08		
11	ТЕРм08-02-155-01 И1-Уте. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)	1 проход кабеля	2	13,66	3,82			27,32	7,64				0,6345	1,27		
12	ТЕР46-03-010-03 Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см ² (толщ. 500 мм) (ТЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))	100 отверсти й	0,01	26167,45	3302,6	22864,85	1410,8	261,67	33,03	228,64	14,11		553,2	5,53	152,85	1,53
13	ТЕР34-02-001-01 И1-Уте. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2 отверстий	1 канал- километр трубопро вода	0,0015	1764,99	927,5			2,65	1,39				175	0,26		
14	ТЕРм08-02-148-04 И1-Уте. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг (1,5 м в РП-55 и 1,5 м в КТП-725 сущ)	100 м кабеля	0,03	1455,05	173,66	1227,66	88,47	43,65	5,21	36,83	2,65	28,8	0,86	8,05	0,24	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									59773,76	1022,65	52792,83	2346,11		174,63		209,43	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									379508,22	21179,08	317812,8	30335,2		174,63		209,43	
В том числе, справочно:																	
Перевод в текущие цены 1 квартал 2016г ОЗП=20,71; ЭМ=6,02; ЗПМ=12,93; МАТ=6,8 (Поз. 4-5, 13, 12, 6-11, 14)									319734,46	20156,43	265020	27989,09					
Накладные расходы									43103,26								
В том числе, справочно:																	
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 19046,52) (Поз. 6-11, 14)									15427,68								
85% = 100%*0,85 ФОТ (от 31601,27) (Поз. 4-5, 13)									26861,08								
94% = 110%*0,85 ФОТ (от 866,49) (Поз. 12)									814,5								
Сметная прибыль									26822,08								
В том числе, справочно:																	
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 50647,79) (Поз. 4-5, 13, 6-11, 14)									26336,85								
56% = 70%*0,8 ФОТ (от 866,49) (Поз. 12)									485,23								
Итого по разделу 2 Монтажные работы :																	
Итого Строительные работы									371533,28					63,4		174,49	
Итого Монтажные работы									77900,28					111,23		34,94	
Итого									449433,56					174,63		209,43	
Итого по разделу 2 Монтажные работы									449433,56					174,63		209,43	
Раздел 3. Строительные работы																	

Гранд-СМЕТА																
15	ТЕР27-03-008-04 Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных t=10 см	100 м3 конструкций	0,00776	9,337710,39	936,76	6773,63	426,19	59,83	7,27	52,56	3,31	179,8	1,4	45,63	0,35
16	ТЕР27-03-008-05 Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных t=20 см	100 м3 конструкций	0,01552	1645,11	280,78	1364,33	156,62	25,53	4,36	21,17	2,43	57,42	0,89	12,43	0,19
17	ТЕР27-03-008-02 Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7	Разборка покрытий и оснований щебеночных t=20 см	100 м3 конструкций	0,01552	452,54	64,65	387,89	46,16	7,02	1	6,02	0,72	13,22	0,21	3,79	0,06
18	ТЕР27-04-007-02 И1-Утв. Приказ. Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) верхнего слоя двухслойных	1000 м2 основания	0,00776	4139,87	187,55	3836,22	452,76	32,13	1,46	29,77	3,51	36,63	0,28	38,93	0,3
19	ТЕР27-04-007-03 И1-Утв. Приказ. Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) нижнего слоя двухслойных	1000 м2 основания	0,00776	2731,16	162,56	2491,2	304,09	21,19	1,26	19,33	2,36	31,75	0,25	25,77	0,2
20	ТЕР27-04-007-04 И1-Утв. Приказ. Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 (-10 см) (ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расч.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расч.; ТЗ=10; ТЗМ=10))	1000 м2 основания	-0,00776	2188,9		2188,9	276,4	-16,99		-16,99	-2,14			25,1	-0,19
21	ТЕР27-06-002-17 И1-Утв. Приказ. Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см	1000 м2 покрытия	0,00776	11780,96	1824,68	3981,65	510,39	91,42	14,16	30,9	3,96	344,28	2,67	48,15	0,37
22	ТЕР27-06-020-01 И1-Утв. Приказ. Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,00776	2701,61	230,95	2329,25	240,79	20,96	1,79	18,08	1,87	38,3	0,3	19,08	0,15
23	ТЕР27-06-021-01 И1-Утв. Приказ. Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (+ 6 см) (коэф. кратности ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12; ЗПМ=12; МАТ=12))	1000 м2 покрытия	0,00776	58149,72	6,48	37,2		451,24	0,05	0,29		0,09			
Строительные работы в РП-55																
24	ТЕР46-04-009-02 Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7	Разборка бетонных оснований под полы	1 м3	0,154	322,62	44,38	278,24	17,17	49,68	6,83	42,85	2,64	7,8	1,2	1,86	0,29
25	ТЕР27-03-008-02 Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7	Разборка покрытий и оснований щебеночных	100 м3 конструкций	0,00154	452,54	64,65	387,89	46,16	0,7	0,1	0,6	0,07	13,22	0,02	3,79	0,01


Гранд-СМЕТА				Гранд-СМЕТА				Гранд-СМЕТА				Гранд-СМЕТА				Гранд-СМЕТА			
26	ТЕР01-02-057-02 Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (в РП-55)	100 м3 грунта	0,0029	753,06	753,06			2,18	2,18				154	0,45				
27	ТЕР11-01-002-01 И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстила ющего слоя	0,12	48,07	18,48	29,01	2,77	5,77	2,22	3,48	0,33	3,41	0,41	0,3	0,04			
28	ТЕР01-02-061-01 Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0,0017	415,95	415,95			0,71	0,71				88,5	0,15				
29	ТЕР11-01-002-04 И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстила ющего слоя	0,154	87,96	20,74	55,14	5,08	13,55	3,19	8,49	0,78	3,73	0,57	0,55	0,08			
30	ТЕР11-01-002-09 И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстила ющего слоя	0,154	25,81	19,25	0,23		3,97	2,96	0,04		3,66	0,58					
Восстановление газона																			
31	ТЕР47-01-001-02 И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Планировка участка вручную	100 м2	0,73	49,88	49,88			36,41	36,41				10,2	7,45				
32	ТЕР27-04-001-01 И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0365	2116,47	79,07	2018,05	162,95	77,25	2,89	73,66	5,95	15,72	0,57	13,88	0,51			
33	ТЕР47-01-046-06 И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Посев газонов обыкновенных вручную	100 м2	0,73	430,15	31,75	298,74	29,15	314,01	23,18	218,08	21,28	5,99	4,37	2,74	2			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									1196,56	112,02	508,33	47,07		21,75		4,36			
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									10105,34	2667,93	3519,18	699,91		25,01		5,01			
В том числе, справочно:																			
Перевод в текущие цены 1 квартал 2016г ОЗП=20,71; ЭМ=6,02; ЗПМ=12,93; МАТ=6,8 (Поз. 15-23, 25, 32, 24, 26, 28, 27, 29-31, 33)									8101,75	2207,91	2551,82	561,55							
МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 15-23, 25, 32, 24, 26, 28, 27, 29-31, 33)									807,03	347,99	459,02	91,29		3,2625		0,654			
Накладные расходы									3550,34										
В том числе, справочно:																			

Гранд-СМЕТА															Гранд-СМЕТА															Гранд-СМЕТА															Гранд-СМЕТА															Гранд-СМЕТА																																												
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 68,83) (Поз. 26, 28)															189,81																																																																																									
94% = 110%*0,85 ФОТ (от 201,93) (Поз. 24)															1700,94																																																																																									
98% = 115%*0,85 ФОТ (от 1735,65) (Поз. 31, 33)															226,63																																																																																									
105% = 123%*0,85 ФОТ (от 215,84) (Поз. 27, 29-30)															1386,16																																																																																									
121% = 142%*0,85 ФОТ (от 1145,59) (Поз. 15-23, 25, 32)															2387,68																																																																																									
Сметная прибыль																																																																																																								
В том числе, справочно:																																																																																																								
36% = 45%*0,8 ФОТ (от 68,83) (Поз. 26, 28)															24,78																																																																																									
56% = 70%*0,8 ФОТ (от 201,93) (Поз. 24)															113,08																																																																																									
60% = 75%*0,8 ФОТ (от 215,84) (Поз. 27, 29-30)															129,5																																																																																									
72% = 90%*0,8 ФОТ (от 1735,65) (Поз. 31, 33)															1249,67																																																																																									
76% = 95%*0,8 ФОТ (от 1145,59) (Поз. 15-23, 25, 32)															870,65																																																																																									
Итого по разделу 3 Строительные работы :																																																																																																								
Автомобильные дороги															8108,02																																																												7,58															2,24														
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)															762,21																																																												1,38															0,33														
Земляные работы, выполняемые ручным способом															140,41																																																												0,69																													
Полы															658,41																																																												1,77															0,14														
Озеленение. Защитные лесонасаждения															6374,31																																																												13,59															2,3														
Итого															16043,36																																																												25,01															5,01														
Итого по разделу 3 Строительные работы															16043,36																																																												25,01															5,01														
Раздел 4. Пусконаладочные работы																																																																																																								
34 ТЕРп01-12-027-01 Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7		Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 10 кВ (Объем работ ПЗ=0,85 (ОЗП=0,85; ЭМ=0,85 к расх.; ЗПМ=0,85; МАТ=0,85 к расх.; ТЗ=0,85; ТЗМ=0,85))													1		3		36,66		36,66						109,98		109,98						5,1		15,3																																																																			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																														109,98		109,98																						15,3																																																		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам																														2961		2961																								19,89																																																
В том числе, справочно:																																																																																																								
Перевод в текущие цены 1 квартал 2016г ОЗП=20,71; ЭМ=6,02; ЗПМ=12,93; МАТ=6,8 (Поз. 34)																														2167,71		2167,71																																																																								
5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распрямления ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 (Поз. 34)																														683,31		683,31																								4,59																																																
Накладные расходы																														1628,55																																																																										
В том числе, справочно:																																																																																																								
55% = 65%*0,85 ФОТ (от 2961) (Поз. 34)																														1628,55																																																																										
Сметная прибыль																														947,52																																																																										
В том числе, справочно:																																																																																																								
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 2961) (Поз. 34)																														947,52																																																																										
Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы :																																																																																																								
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%																														5537,07																										19,89																																																
Итого																														5537,07																										19,89																																																
Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы																														5537,07																										19,89																																																
Раздел 5. Погрузочные работы																																																																																																								

Гранд-СМЕТА		Гранд-СМЕТА		Гранд-СМЕТА		Гранд-СМЕТА		Гранд-СМЕТА		Гранд-СМЕТА		Гранд-СМЕТА		Гранд-СМЕТА		Гранд-СМЕТА	
35	311-01-144-01	грунт растительного слоя (земля, перегной) погрузка (26*1,6 от разборки траншей)	тонна	41,6	3,52	3,52	40,36	146,43	146,43	14,98	0,029	1,21					
36	311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка (асфальт от разборки 0,776*2,2, щебень от разборки 1,706*1,4, бетон от разборки 1,706*2,2, грунт 0,43*1,6)	тонна	8,54	35,08	4,17	30,91	299,58	35,61	263,97	0,5777	4,93					
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								446,01	35,61	410,4	14,98	4,93	1,21				
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								3208,09	737,48	2470,61	193,69	4,93	1,21				
В том числе, справочно:																	
Перевод в текущие цены 1 квартал 2016г ОЗП=20,71; ЭМ=6,02; ЗПМ=12,93; МАТ=6,8 (Поз. 35-36)								2762,08	701,87	2060,21	178,71						
Накладные расходы								791,49									
В том числе, справочно:																	
85% = 100%*0,85 ФОТ (от 931,17) (Поз. 35-36)								791,49									
Сметная прибыль								446,96									
В том числе, справочно:																	
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 931,17) (Поз. 35-36)								446,96									
Итого по разделу 5 Погрузочные работы :								4446,54				4,93	1,21				
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках								4446,54				4,93	1,21				
Итого								4446,54				4,93	1,21				
Итого по разделу 5 Погрузочные работы								4446,54				4,93	1,21				
Раздел 6. Автоперевозки																	
37	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1(26*1,6 от разборки траншей) (асфальт от разборки 0,776*2,2, щебень от разборки 1,706*1,4, бетон от разборки 1,706*2,2, грунт 0,43*1,6)	1 т	50,14	13,63		13,63	683,41		683,41							
38	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 (асфальт 0,776*2,2, щебень 1,706*1,4, бетон 1,706*2,2, песок 21,6*1,4)	1 т	38,09	13,63		13,63	519,17		519,17							
39	310-2015-1	Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,751 час; класс груза 1 (кабель 302*3,806 кг)	1 т	1,149	28,84		28,84	33,14		33,14							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								1235,72		1235,72							
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								7958,04		7958,04							
В том числе, справочно:																	

Страница 8

Гранд-СМЕТА	Гранд-СМЕТА	Гранд-СМЕТА	Гранд-СМЕТА	Гранд-СМЕТА	Гранд-СМЕТА	Гранд-СМЕТА	Гранд-СМЕТА
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 24567,91) (Поз. 1-3, 26, 28)	16706,18						
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 19046,52) (Поз. 6-11, 14)	15427,68						
85% = 100%*0,85 ФОТ (от 32532,44) (Поз. 4-5, 13, 35-36)	27652,57						
94% = 110%*0,85 ФОТ (от 1068,42) (Поз. 12, 24)	1004,31						
98% = 115%*0,85 ФОТ (от 1735,65) (Поз. 31, 33)	1700,94						
105% = 123%*0,85 ФОТ (от 215,84) (Поз. 27, 29-30)	226,63						
121% = 142%*0,85 ФОТ (от 1145,59) (Поз. 15-23, 25, 32)	1386,16						
Сметная прибыль	39423,92						
В том числе, справочно:							
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 2961) (Поз. 34)	947,52						
36% = 45%*0,8 ФОТ (от 24567,91) (Поз. 1-3, 26, 28)	8844,45						
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 931,17) (Поз. 35-36)	446,96						
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 50647,79) (Поз. 4-5, 13, 6-11, 14)	26336,85						
56% = 70%*0,8 ФОТ (от 1068,42) (Поз. 12, 24)	598,32						
60% = 75%*0,8 ФОТ (от 215,84) (Поз. 27, 29-30)	129,5						
72% = 90%*0,8 ФОТ (от 1735,65) (Поз. 31, 33)	1249,67						
76% = 95%*0,8 ФОТ (от 1145,59) (Поз. 15-23, 25, 32)	870,65						
Итого по смете:							
Итого Строительные работы	449959,36					334,17	180,71
Итого Монтажные работы	532494,00					111,23	34,94
Итого Прочие затраты	5537,07					19,89	
Итого	987990,43					465,29	215,65
НДС 18%	177838,28						
ВСЕГО по смете	1165828,71					465,29	215,65

Составил:  Т.Н.Игнатова
(должность/подпись, расшифровка)